

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคาโครงการ : วงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน

วางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว จำนวน 875 ท่อน พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน ฮวก หมู่ที่ 3 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา


ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ 28 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	559,637.67	1.3056	730,662.94	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			730,662.94	
	ปรับลด			3,662.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			727,000.00	
	ตัวอักษร ( เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )				


\* ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือน สิงหาคม 2564


(ลงชื่อ)  .....ประมาณการโดย  
 ( นาย กรกช ชุ่มเรือน )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  .....เห็นชอบ  
 ( นายเชาวน์ หายทุกข์ )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  .....อนุมัติ  
 ( นายประสงค์ สະสมวัฒนกุล )  
 นายก อบต.ภูซาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 578 / 2564

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
 ( นายเชาวน์ หายทุกข์ )

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
 ( นายกรกช ชุ่มเรือน )

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
 ( นายจิรโรจน์ กุณา )

บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการ : วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน

แบบ ปร.4

วางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว จำนวน 875 ท่อน พร้อมอุปกรณ์

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน ฮวก หมู่ที่ 3 ต.ภูเขา อ.ภูซาง จ.พะเยา

ประมาณราคาโดย นาย ศาสตรา สุภานันท์

ประมาณการเมื่อ 28 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานขุดดินวางท่อ	315.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	31,185.00	31,185.00
2	ท่อ PVC. ขนาด 3" ยาว 4 เมตรชั้น 8.5	875.00	ท่อน	448.00	392,000.00	-	-	392,000.00
3	ข้อต่อสามทาง 3" ลด 1/2"	2.00	ท่อน	103.00	206.00	-	-	206.00
4	ประตูน้ำ PVC. ขนาด 3"	7.00	อัน	419.00	2,933.00	-	-	2,933.00
5	ข้อต่อตรง 3"	873.00	อัน	47.00	41,031.00	-	-	41,031.00
6	ข้องอ 90 ขนาด 3"	10.00	อัน	87.00	870.00	-	-	870.00
7	ข้อต่อสามทาง 3"	10.00	อัน	167.00	1,670.00	-	-	1,670.00
8	ข้อต่อสามทาง 3"ลด 1/2"	279.00	อัน	103.00	28,737.00	-	-	28,737.00
9	ท่อ PVC. ขนาด 1/2" ยาว 4 เมตรชั้น 8.5	69.75	ท่อน	47.00	3,278.25	-	-	3,278.25
10	ประตูน้ำ PVC. ขนาด 1/2 "	279.00	อัน	35.00	9,765.00	-	-	9,765.00
11	กาวต่อท่อ pvc. ขนาด 250 กรัม	11.00	กระป๋อง	143.00	1,573.00	-	-	1,573.00
12	ข้องอ 90 ขนาด 1/2"	279.00	อัน	4.98	1,389.42	-	-	1,389.42
	ค่าแรงงานคิด 10 % ของวัสดุทั้งหมด	1.00	เหมา			45,000.00	45,000.00	45,000.00
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>483,452.67</b>		<b>76,185.00</b>	<b>559,637.67</b>

\* ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือน สิงหาคม 2564